



GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykov@strykow.pl



Stryków, dn. 28.09.2015 r.

IZP.271.41.2015

Dotyczy przetargu na zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego komunalnego w Strykowie”

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na zadane pytania:

1. Przedmiar robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych w pozycji 18 zakłada wykonanie ścian fundamentowych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm, natomiast w opisie technicznym do części konstrukcyjnej projektu wykonawczego, założono wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych klasy M15 grubości 25 cm.
Wobec powstałych różnic między projektem z przedmiarem, prosimy o wyjaśnienie czy do przygotowania oferty cenowej należy przyjąć bloczki betonowe czy bloczki z betonu komórkowego. W przypadku wykonania tych ścian z bloczków betonowych prosimy o korektę w przedmiarze robót.
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do SIWZ w wersji edytowanej, dostępnej do wypełnienia.
3. W pozycji nr 1 przedmiaru robót, na roboty ziemne Zamawiający zakłada wykonanie wykopu o objętości 2154,60 m³ na głębokość – 2,70 m z odwozem całości urobku na odległość 5 km.
W pozycji nr 2 przedmiaru założono nasyp kontrolowany grubości od 20 do 70 cm z kruszywa dowiezonego i ułożonego do poziomu spodu ław fundamentowych. Przestrzeń jaka powstaje od spodu ław do poziomu warstw podposadzkowych w wysokości od 1,60 do 2,10 m pozostaje pusta (nie zasypana) co powoduje, że nie ma możliwości posadowienia posadzki na zaprojektowanym poziomie.
W związku z powyższym prosimy o przeanalizowanie powyższego problemu i skorygowanie przedmiaru o mniejsze ilości odwożonego urobku i zasypanie pól między ścianami fundamentowymi i ławami do poziomu planowanych podłoży pod posadzki .

Odpowiedzi:

1. Dokonano korekty w pozycji 18 przedmiaru robót ogólnobudowlanych. Po korekcie pozycja dotycząca wykonania ścian fundamentowych znajduje się aktualnie pod numerem 20.
2. Na stronie Zamawiającego zamieszczono załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.
3. Dokonano korekty przedmiaru w poz. 1 oraz dopisano pozycję 3 i 4. Zmieniony przedmiar robót ogólnobudowlanych dostępny na stronie Zamawiającego.